

# SOUS DETAIL DE PRIX

- 2) Compléter et réaliser le sous détail des prix (**pages 7,8**) en utilisant le descriptif de l'article au devis en **page 5** et en utilisant les données disponibles dans le tableau des pondérateurs du sous détail des prix (**page 6**)

PRIX K1 POTEAU, Poutres et ouvrages EN BETON armé L'UNITE : m3				
DESIGNATIONS	UN	QU	P UNIT.	TOTAL
<b>FOURNITURE</b>				
Béton dosé à 350 kg/m3 CPA	M3	1	68,000	68,000
coffrage	m2	6	7,000	42,000
Acier ouvragé	kg	95	1,000	95,000
<b>TOTAL FOURNITURE</b>				<b>205,000</b>
<b>MATERIEL</b>				
dumper	H	0,5	10,000	5,000
Vibreux	H	0,25	5,000	1,250
Grue	H	0,1	20,000	2,000
<b>TOTAL MATERIEL</b>				<b>8,250</b>
<b>MAIN D'ŒUVRE</b>				
Chef d'équipe 2ème échelon	H	0,5	2,500	1,250
Ouvrier qualifié 2ème catégorie	H	4	2,200	8,800
Manœuvre ordinaire	H	4	2,000	8,000
<b>TOTAL MAIN D'ŒUVRE</b>				<b>18,050</b>
<b>Prix déboursé sec</b>				<b>231,300</b>
<b>F.G.B. (25%)</b>				<b>57,825</b>
<b>Prix Hors T.V.A.</b>				<b>289,125</b>
<b>Prix Hors T.V.A. Arrondi à (1 Dinar)</b>				<b>289,000</b>

PRIX L Maçonnerie de 20cm d'ép. finie en parpaing L'UNITE : m2				
DESIGNATIONS	UN	QU	P UNIT.	TOTAL
<b>FOURNITURE</b>				
parpaing 15 *20*40	mille	0,0125	800,000	10,000
Mortier dosé à 350 kg/m3	M3	0,05	52,000	2,600
<b>TOTAL FOURNITURE</b>				<b>12,600</b>
<b>MATERIEL</b>				
dumper	H	0,1	10,000	1,000
échafaudage	ens	0,5	5,000	2,500
Grue	H	0,01	20,000	0,200
<b>TOTAL MATERIEL</b>				<b>3,700</b>
<b>MAIN D'ŒUVRE</b>				
Chef d'équipe 2ème échelon	H	0,2	2,500	0,500
Ouvrier qualifié 2ème catégo	H	2	2,200	4,400
Manœuvre ordinaire	H	2	2,000	4,000
<b>TOTAL MAIN D'ŒUVRE</b>				<b>8,900</b>
<b>Prix déboursé sec</b>				<b>25,200</b>
<b>F.G.B. (25%)</b>				<b>6,300</b>
<b>Prix Hors T.V.A.</b>				<b>31,500</b>
<b>Prix Hors T.V.A. Arrondi à (0,100 Dinar)</b>				<b>31,500</b>

PRIX N Staff décoré des couloirs L'UNITE : m2				
DESIGNATIONS	UN	QU	P UNIT.	TOTAL
<b>FOURNITURE</b>				
plaques carrées en plâtre 60*60	U	2,78	6,000	16,667
<b>TOTAL FOURNITURE</b>				<b>16,667</b>
<b>MATERIEL</b>				
Echafaudage	Ens	0,2	5,000	1,000
<b>TOTAL MATERIEL</b>				<b>1,000</b>
<b>MAIN D'ŒUVRE</b>				
Chef d'équipe 2ème échelon	H	0,1	2,500	0,250
Ouvrier qualifié 2ème catégorie	H	1	2,200	2,200
Manœuvre ordinaire	H	1,2	2,000	2,400
<b>TOTAL MAIN D'ŒUVRE</b>				<b>4,850</b>
<b>Prix déboursé sec</b>				<b>22,517</b>
<b>F.G.B. (25%)</b>				<b>5,629</b>
<b>Prix Hors T.V.A.</b>				<b>28,146</b>
<b>Prix Hors T.V.A. Arrondi à (0,100 Dinar)</b>				<b>28,100</b>

PRIX K2 Plancher en BA en houis de 16 +5 cm L'UNITE : m2				
DESIGNATIONS	UN	QU	P UNIT.	TOTAL
<b>FOURNITURE</b>				
Béton dosé à 350 kg/m3 CPA	M3	0,1	68,000	6,800
coffrage	m2	1	7,000	7,000
hourdis de 16	mil	0,01	600,000	6,000
Acier ouvragé	kg	9	1,000	9,000
<b>TOTAL FOURNITURE</b>				<b>28,800</b>
<b>MATERIEL</b>				
dumper	H	0,1	10,000	1,000
Vibreux	H	0,03	5,000	0,150
Grue	H	0,01	20,000	0,200
<b>TOTAL MATERIEL</b>				<b>1,350</b>
<b>MAIN D'ŒUVRE</b>				
Chef d'équipe 2ème échelon	H	0,1	2,500	0,250
Ouvrier qualifié 2ème catégorie	H	1	2,200	2,200
Manœuvre ordinaire	H	1	2,000	2,000
<b>TOTAL MAIN D'ŒUVRE</b>				<b>4,450</b>
<b>Prix déboursé sec</b>				<b>34,600</b>
<b>F.G.B. (25%)</b>				<b>8,650</b>
<b>Prix Hors T.V.A.</b>				<b>43,250</b>
<b>Prix Hors T.V.A. Arrondi à (1 Dinar)</b>				<b>43,000</b>

PRIX M ENDUIT AU MORTIER DE CIMENT L'UNITE : m2				
DESIGNATIONS	UN	QU	P UNIT.	TOTAL
<b>FOURNITURE</b>				
Mortier dosé à 350 kg/m3	M3	0,02	52,000	1,040
<b>TOTAL FOURNITURE</b>				<b>1,040</b>
<b>MATERIEL</b>				
Grue	H	0,01	20,000	0,200
Echafaudage	Ens	0,1	5,000	0,500
<b>TOTAL MATERIEL</b>				<b>0,700</b>
<b>MAIN D'ŒUVRE</b>				
Chef d'équipe 2ème échelon	H	0,1	2,500	0,250
Ouvrier qualifié 2ème catégo	H	1	2,200	2,200
Manœuvre ordinaire	H	1	2,000	2,000
<b>TOTAL MAIN D'ŒUVRE</b>				<b>4,450</b>
<b>Prix déboursé sec</b>				<b>6,190</b>
<b>F.G.B. (25%)</b>				<b>1,548</b>
<b>Prix Hors T.V.A.</b>				<b>7,738</b>
<b>Prix Hors T.V.A. Arrondi à (0,100 Dinar)</b>				<b>7,700</b>

PRIX Q Pose de revêtement en carrelage 40*40 L'UNITE : m2				
DESIGNATIONS	UN	QU	P UNIT.	TOTAL
<b>FOURNITURE</b>				
carrelage 40*40	U	6,25	2,000	12,500
Mortier dosé à 350 kg/m3	M3	0,03	52,000	1,560
sable d'oued	M3	0,05	10,000	0,500
<b>TOTAL FOURNITURE</b>				<b>14,560</b>
<b>MATERIEL</b>				
Dumper	H	0,1		0,000
Grue	H	0,1		0,000
<b>TOTAL MATERIEL</b>				<b>0,000</b>
<b>MAIN D'ŒUVRE</b>				
Chef d'équipe 2ème échelon	H	0,2	2,500	0,500
Ouvrier qualifié 2ème catégorie	H	1,5	2,200	3,300
Manœuvre ordinaire	H	1,5	2,000	3,000
<b>TOTAL MAIN D'ŒUVRE</b>				<b>6,800</b>
<b>Prix déboursé sec</b>				<b>21,360</b>
<b>F.G.B. (25%)</b>				<b>5,340</b>
<b>Prix Hors T.V.A.</b>				<b>26,700</b>
<b>Prix Hors T.V.A. Arrondi à (0,100 Dinar)</b>				<b>26,700</b>